

GEO – STORITVE Primož Hren s.p.
Radmirje 103, 3333 Ljubno ob Savinji
Gsm: 031 67 43 53
E-mail: geostoritve.hren@gmail.com

Naročnik:

Občina Nazarje
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Elaborat geodetske izmere – geodetski načrt

GEO-S-144-2024

(parc. št. 556/1, 556/2, v k.o. 0938-Kokarje)

Žig podjetja:



Radmirje, 26.05.2024

GEO – STORITVE Primož Hren s.p.
Primož Hren, u.d.i.geod.

VSEBINA ELABORATA :

1. Certifikat geodetskega načrta
2. Geodetski načrt obstoječega stanja M 1: 250
3. Zavarovalna polica odgovornosti

GEO – STORITVE

Geodetske storitve Primož Hren s.p.

Radmirje 103, 3333 Ljubno ob Savinji

Tel: 031 67 43 53

El. pošta: geostoritve.hren@gmail.com

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA

1. Naročnik geodetskega načrta:

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

2. Pooblaščen geodet: Primož Hren, univ. dipl. inž. geod, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pod evidenčno številko **IZS Geo 0288**

POTRJUJEM,

da je geodetski načrt št.: **GEO-S-144-2024**, izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega načrta:

- **za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta (lokacijska preveritev)**
- za pripravo lokacijskega načrta
- geodetski načrt novega stanja zemljišča
- drug namen:

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:

Podatki	Vir podatkov	Institucija	Datum	Natančnost
Geodetske točke	Baza geodetskih točk D96/TM	GEO-STORITVE	22.05.2024	± 0,04 m
Komunalni vodi:	Posneto na terenu	GEO-STORITVE	22.05.2024	± 0.10m (Posneto na terenu – za vse vidne komunalne vode) ±1.00m oziroma odvisno od natančnosti pokazanega voda s strani investitorja (Posneto na terenu – za vse nevidne komunalne vode)
Zemljiške parcele	ZKN	GU RS	26.05.2024	-Lokacijska natančnost prikazanih mej je v mejah merske natančnosti postopkov ureditve mej. Natančnost urejenih mej ±0.04m, ostale meje – natančnost ±0.50m
Topograf.izmera	Posneto na terenu	GEO-STORITVE	22.05.2024	- D98/TM koordinatni sistem ±0.06m, višine so absolutne

5. Pogoji za uporabo geodetskega načrta:

- Geodetski načrt je izdelan v D96/TM koordinatnem sistemu.
- Izmerjene višine so elipsoidne višine, višinski referenčni sistem SVS Koper/2010.

GEO – STORITVE

Geodetske storitve Primož Hren s.p.

Radmirje 103, 3333 Ljubno ob Savinji


Tel: 031 67 43 53

El. pošta: geostoritve.hren@gmail.com

- **Geodetski načrt za pripravo DGD/PZI dokumentacije:** Zemljiško katastrski prikaz je usklajen s topografsko vsebino. Natančnost zemljiškega katastra je določena na osnovi podatkov o metodi določitve zemljiško katastrskih točk. Meje parcele, ki so urejene, so prikazane na nivoju urejene meje – natančnost $\pm 0.04\text{m}$. Ostale meje niso urejene, ocenjena natančnost ZKN je $\pm 0.50\text{m}$.
- Na geodetskem načrtu so vrisani vidni komunalni vodi zajeti s terensko izmero, pokazani s strani naročnika, oziroma vodi pridobljeni s strani ZK GJI na GURS. Natančnost le teh je določena z natančnostjo podatkov upravljavcev in za njih geodetsko podjetje ne odgovarja. Za vse te vode in ostale komunalne vode, ki bodisi niso vidni, bodisi niso bili pokazani s strani lastnika oziroma investitorja (naročnika) je potrebno pridobiti originalne podatke pri pooblaščenih upravljavcih. Za natančnost podzemnih vodov geodetsko podjetje ne odgovarja, zato je potrebno podatke pridobiti pri upravljavcih.
- Geodetski načrt je izveden s geodetskim tahimetrom Leica FlexLine TS06 (natančnost merjenja horizontalnih in vertikalnih kotov je 3") in GNSS sprejemnikom Trimble R8.

Radmirje, 26.05.2024


(kraj, datum)




.....
(osebni žig in podpis pooblaščenega geodeta)



.....
(žig geodetskega podjetja,
podpis odgovorne osebe)





GEO - STORITVE, Primož Hren s.p. GSM: 031 67 43 53

GEODETSKI NAČRT

KATASTRSKA OBČINA	KOKARJE	Naročnik	Dne	Ime in priimek
ŠT.VLOGE	144-2024		17.09.2009	OBČINA NAZARJE
KOORD. S.	D96/TM	Meritve izvedel	22.09.2009	Primož Hren univ.dipl.inž.geod.
MERILO	1 : 250	Potrdil	26.05.2024	Primož Hren, univ.dipl.inž.geod.
PARCELA	556/2			



1710858052427000013116

Polica za zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti

Številka police: **OD40104175798**

Zamenjava police št: OD40103586961
Številka IDD vprašalnika: 109011252

Dogovorjene zavarovalne podvrste:	odp
Začetek zavarovanja – datum in ura:	22.03.2024, 24:00
Potek zavarovanja:	22.03.2031
Zapadlost premije vsako leto dne:	22.03.

Zavarovalec: GEO - STORITVE, PRIMOŽ HREN, S.P., RADMIRJE 103, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, DŠ: 69236151
Zavarovanec: PRIMOŽ HREN, RADMIRJE 103, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, DŠ: 69236151
GEO - STORITVE, PRIMOŽ HREN, S.P., RADMIRJE 103, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, DŠ: 69236151

Zavarovalec je seznanjen, da je ta pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti PG-opo-odp/19-6; Skupna določila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/22-11.

Vsi denarni zneski so izraženi v EUR, če ni drugače navedeno.

Zap. št.	Šifra	Osnova za obračun premije	Zavarovalna vsota	Prem. st.	Zavarovalna premija
1. Zavarovalni kraj: Območje zavarovalnega kritja je Slovenija.					
1.1. Predmet: Projektantska odgovornost - Poklicna odgovornost iz arhitekturne in inženirske dejavnosti - Zavarovanje vseh projektov: Vrednost letne realizacije projektov: 110.000,00 EUR - Zavarovalna vsota: 50.000,00 EUR - Letni agregat: 50.000,00 EUR					
1.1.1.	odp1621	Zavarovanje odgovornosti pooblaščenega inženirja za področje geodezije	110.000,00	50.000,00	3,96 ‰ 587,00 MP
1.1.2.	oodS111	0,00 % 1 - razred: Doplačilo glede na škodni rezultat			0,00
Skupni popusti in doplačila					
10,00% - Trajni popust za 10 letna zavarovanja					-58,70
			Zavarovalna premija skupaj		528,30
Zavarovalna premija brez DPZP skupaj s popusti in doplačili za obdobje od 22.03.2024 do 22.03.2025.					528,30

Zavarovalna premija brez DPZP skupaj s popusti in doplačili za obdobje od 22.03.2024 do 22.03.2025.

528,30

Dodatne opombe in klavzule:

I.2024-ni sprememb.

Zavarovanje odgovornosti krije vse pooblašcene arhitekta in inženirje v gospodarskem subjektu.

10,00 odstotna udeležba pri škodi, vendar ne manj kot 500,00 EUR. (Z. št.: [1.1.1])

[1] S plačilom premije zavarovalec potrjuje, da je pred sklenitvijo zavarovanja prejel in se seznanil z dokumentom z informacijami o zavarovalnem produktu, ob sklenitvi zavarovanja pa prejel zavarovalne pogoje, ki urejajo pravice in obveznosti iz predmetnega zavarovanja.

[2] Če ni plačana premija za razširitev zavarovalnega kritja ali za povečano nevarnost, ima zavarovanec zavarovalno kritje le za delež odškodnine oziroma zavarovalnine, v razmerju med premijo, ki je plačana in premijo, ki bi morala biti plačana.

[3] Zavarovalnica si pridružuje pravico, da v 30 dneh po izstavitvi police popravi morebitne zastopnikove računske in druge napake.

[4] Račun za plačilo zavarovalne premije je sestavni del zavarovalne police.

[5] Z začetkom veljavnosti te police prenehajo veljati zavarovalne pogodbe po zamenjanih policah in zavarovalnica nima obveznosti za morebitne škodne primere, ki so nastali po njihovem prenehanju.

Ljubljana, dne 19.03.2024 ob 15:20

0194006 NEJC LAMUT
Zavarovalnica



GEO - STORITVE, PRIMOŽ HREN, S.P.
Zavarovalec