



Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2018

investitor:	Občina NAZARJE
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	10

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BOČNA-JARŠNIK	103007	1928	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.5	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VECLOVNIK-VOGENCA	103014	2869	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.4	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PUSTOTNIK-BRČUNOVA LOKA	103165	750	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Cela cesta
Nepredvidena dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala iz delovišča	m3	70	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.4	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠTRUKELJ-TRATICA	103166	911	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.4	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROVNCA-PIKL	103167	481	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.48	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRNČNIK-VECLOVNIK-KOLENO-ODD.14	103169	8490	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	300	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	7	Delo na odseku
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo / <i>fi 40 cm</i>	m	2.5	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOLENO-STROJNIK-KAL	103172	3271	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	120	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	56	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VECLOVNIK-IVJE	103174	1513	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.4	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POTOČNIK-DRAŽNIK	103176	429	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0.4	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.4	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP NOVŽIT	103177	349	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.3	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TRATICA-ČRNI GRABEN-ZAVRŠNIK-PEČNIK	104000	5101	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	100	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1.5	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0.5	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOMŠEK-SUHA	104001	1179	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.5	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.3	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GORICA-GOZD PLANOVŠEK	104003	294	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.29	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PUSTO POLJE-FARBANCA-G.VRTAČE-SRNAK	104004	11409	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	250	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	30	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	8	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	16	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MOSTNE-KRAPLE	104005	2094	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1.5	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRAPLE-STUDENICA	104006	1465	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.5	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.3	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FARBANCA-BOROV.-T.VRH-KRIŽ.PAGLAVCI	104007	7699	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	200	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3.5	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	2	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	300	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	16	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	16	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MLIN.GLOBAČA-PAGLAVCI-ŠT.JOŠT	104010	2864	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	80	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.9	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.5	Delo na odseku
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	12	Razpršeno na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOLE VRTAČE-REBER	104012	1070	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.7	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.5	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	4	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODD.278	104014	2072	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1.5	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200	Cela cesta
Nepredvidena dela - pomožna ročna dela / <i>ročno čiščenje cest</i>	h	12	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	12	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZG.POBREŽJE-MIHELČNIK-SEČE-VRTAČE	104019	1915	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	70	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.8	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.5	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOTE-BIRGIŠ-ŠTEFAN	104050	1002	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0.26	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.26	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOZJI LAZ-ŠT.JOŠT	104105	1006	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija do 32 mm</i>	m3	80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0.8	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.5	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4	Razpršeno na celi cesti